

でんきやさんで“あんしん”リフォーム

トイレ

給排水は今のまま
工事はたった半日！

Before



After

“約半日”で工事完了 トイレの使用停止も約半日

工程1

既存便器撤去
はじめに古い便器を
取り外します。



養生ボード敷き




閉栓



便器取外し

工程2

水道工事
排水口を取付けて
水道工事を行います。



フランジ取付け



水道を止める



止水栓取り替え・水道を開く

工程3

配線工事・トイレ
カウンター取付け
配管工事が終わったら
トイレカウンターを
取付けます。



水栓・手洗いボール取付け



配管工事



足元カウンター・トイレカウンター取付け

工程4

「全自動おそうじ
トイレ」設置
「全自動おそうじトイレ
アラウーノ」の設置を
行います。



便器取付け



「全自動おそうじトイレ」据置き 設置完了



工程5

試運転
試運転を行い、水漏れ
がないか、最終チェック
を行います。



洗剤タンク取付け



試運転



漏水検査

工程6

養生撤去・取扱説明
養生を撤去したら
清掃を行います。



養生撤去



清掃



取扱説明